



**АДМИНИСТРАЦИЯ  
КРАСНОСЛОБОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от « 04 » 04 2025 г.

№ 124

**Об утверждении программы проведения проверки готовности  
теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии  
к отопительному периоду 2025 – 2026 годы на территории Куликовского,  
Красноподгорного и Старозубаревского сельских поселений Краснослободского  
муниципального района Республики Мордовия**

В соответствии с Федеральным Законом от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 29.11.2024 г. №2234 «Об утверждении правил обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», Уставом Краснослободского муниципального района, администрация Краснослободского муниципального района постановляет:

1. Утвердить прилагаемую программу проведения проверки готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2025 - 2026 годы на территории Куликовского, Красноподгорного и Старозубаревского сельских поселений Краснослободского муниципального района Республики Мордовия.
2. Постановление администрации Краснослободского муниципального района Республики Мордовия от 25.03.2025 г. №99 «Об утверждении программы проведения проверки готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2025 – 2026 годы на территории Куликовского, Красноподгорного и Старозубаревского сельских поселений Краснослободского муниципального района Республики Мордовия» признать утратившим законную силу.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Краснослободского муниципального района Республики Мордовия.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Краснослободский Вестник» и подлежит размещению на официальном сайте администрации Краснослободского муниципального района.

**Глава  
Краснослободского муниципального района  
Республики Мордовия**



**И.П. Волков**

**Программа**  
**проведения проверки готовности теплоснабжающих, теплосетевых**  
**организаций и потребителей тепловой энергии**  
**к отопительному периоду 2025 – 2026 годы**

1. Целью программы проведения проверки готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду (далее - Программа) является оценка готовности к отопительному периоду путем проведения проверок готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых, подключены к системе теплоснабжения, в соответствии с перечнем, указанным в приложении №1 к Программе.

2. Ежегодно разрабатывается и утверждается План подготовки к отопительному периоду:  
- Муниципальным образованием – не позднее 15 мая (при принятии решения муниципальным образованием об утверждении плана подготовки к отопительному периоду в соответствии с абзацем пятым пункта 2 Правил приложения №1 к приказу Минэнерго России от 13.11.2024 г. №2234 «Об утверждении правил обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду»), а также включение программных мероприятий (актуализация утвержденной Программы), разработанных теплоснабжающей и теплосетевой организацией.

3. Порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций при теплоснабжении в муниципальном образовании разрабатывается органами местного самоуправления совместно с теплоснабжающими организациями и утверждается до 1 апреля 2025 г., в последующих периодах до 15 февраля и содержит:

- сценарии наиболее вероятных аварий и наиболее опасных по последствиям аварий, а также источники (места) их возникновения;
- количество сил и средств, используемых для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте теплоснабжения;
- порядок и процедуру организации взаимодействия сил и средств, а также организаций, функционирующих в системе теплоснабжения, на основании заключенных соглашений об управлении системами теплоснабжения в соответствии с требованиями части 5 статьи 18 Федерального закона о теплоснабжении от 27.07.2010 г. 190-ФЗ;
- состав и дислокация сил и средств;
- перечень мероприятий, направленных на обеспечение безопасности населения (в случае если в результате аварий на объекте теплоснабжения может возникнуть угроза безопасности);
- порядок организации материально-технического, инженерного и финансового обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий на объекте теплоснабжения.

4. Подготовка к отопительному периоду, проводится оценка готовности, лицами, включенными в состав комиссии проведения проверки готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду на территории муниципального образования.

5. В целях подготовки к отопительному периоду, в Программу проведения проверки готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду включается анализ ресурсоснабжающей организации прохождения трех прошлых отопительных периодов, в том числе схемные, режимные и погодные условия, возникшие в текущий отопительный период, аварийные ситуации, особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования (при

наличии).

6. В целях оценки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному периоду комиссией должны быть проверены в отношении данных организаций:

1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Федеральным законом от 27 июля 2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении»;

2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;

3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;

4) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;

5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:

- укомплектованность указанных служб персоналом;

- обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;

- порядок взаимодействия сил и средств, а также организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, на основании заключенных соглашений об управлении системами теплоснабжения;

- порядок организации материально-технического, инженерного и финансового обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий на объекте теплоснабжения;

6) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;

7) организация контроля режимов потребления тепловой энергии;

8) обеспечение качества теплоносителей;

9) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

10) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

11) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

- готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи;

- соблюдение водно-химического режима;

- отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

- наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

- наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

- наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

- проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

- выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

- выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

- наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;

12) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;

13) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;

14) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

7. В отношении объектов по производству тепловой и электрической энергии в режиме комбинированной выработки проверяется только наличие документа о готовности к отопительному сезону, полученного в соответствии с законодательством об электроэнергетике.

8. В целях оценки готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии комиссией должно быть проверено:

1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;

3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;

4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

6) состояние утепления зданий и тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;

8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

9) работоспособность защиты систем теплоснабжения;

10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;

11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;

12) плотность оборудования тепловых пунктов;

13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;

14) отсутствие задолженности за поставленную тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надежной эксплуатации теплопотребляющих установок;

16) проведения испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность.

9. Проверка выполнения теплосетевыми и теплоснабжающими организациями требований, установленных Правилами, осуществляется комиссией на предмет соблюдения соответствующих обязательных требований, установленных техническими регламентами и иными нормативными правовыми актами в сфере теплоснабжения. В случае отсутствия обязательных требований технических регламентов или иных нормативных правовых актов в сфере теплоснабжения в отношении требований, установленных настоящими Правилами, комиссия осуществляет проверку соблюдения локальных актов организаций, подлежащих проверке, регулирующих порядок подготовки к отопительному периоду. В целях проведения проверки комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости - проводит осмотр объектов проверки.

10. Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду (далее - акт), который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки, по образцу в соответствии с приложением №2 к Программе.

В акте содержатся следующие выводы комиссии по итогам проверки: объект проверки готов к отопительному периоду; объект проверки будет готов к отопительному

периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией; объект проверки не готов к отопительному периоду.

11. При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний (далее - Перечень) с указанием сроков их устранения.

12. Паспорт готовности к отопительному периоду (далее - паспорт) составляется по образцу в соответствии с приложением №3 к Программе и выдается администрацией Краснослободского муниципального района, образовавшей комиссию, по каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные комиссией, устранены в срок, установленный Перечнем.

13. Сроки выдачи актов готовности определяются председателем комиссии (заместителем председателя комиссии), в зависимости от особенностей климатических условий, но не позднее:

- не позднее 10 сентября, для потребителей тепловой энергии;
- не позднее 25 октября, для теплоснабжающих и теплосетевых организаций и владельцев тепловых сетей;
- не позднее 15 ноября, для муниципальных образований.

14. Сроки выдачи паспортов определяются председателем комиссии (заместителем председателя комиссии), в зависимости от особенностей климатических условий, но не позднее:

- не позднее 15 сентября для потребителей тепловой энергии;
- не позднее 1 ноября, для теплоснабжающих и теплосетевых организаций;
- не позднее 20 ноября, для муниципальных образований.

15. В случае устранения указанных в Перечне замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности в сроки, комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый акт.

16. Организация, не получившая по объектам проверки паспорт готовности до даты, указанной в пункте 14, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в Перечне к акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи паспорта в текущий отопительный период.

17. Результаты оценки обеспечения готовности к осенне-зимнему периоду муниципального образования – паспорт, разместить на официальном сайте администрации Краснослободского муниципального района Республики Мордовия, в срок до 1 декабря.

**Перечень теплоснабжающих, теплосетевых организаций, подлежащих проверке готовности к отопительному периоду 2025 - 2026 годы:**

№ п/п	Наименование теплоснабжающей, теплосетевой	Адрес котельной	Дата проведения проверки
1	ООО «Теплоснаб»	Республика Мордовия, Краснослободский район, д. Красная Подгора, ул. Зеленая, 132	с 31 июля 2025 года по 5 сентября 2025 года
2	ООО «Источнику»	Республика Мордовия, Краснослободский район, п.Преображенский, ул.Центральная, д. 7 В	с 31 июля 2025 года по 5 сентября 2025 года
3	ООО «Источнику»	Республика Мордовия, Краснослободский район, с. Куликово, ул. Центральная, 23 А	с 31 июля 2025 года по 5 сентября 2025 года

**Перечень потребителей тепловой энергии, подлежащих проверке готовности к отопительному периоду 2025 - 2026 годы:**

№ п/п	Наименование потребителя	Адрес	Дата проведения проверки
1	МБОУ «Красноподгорная СОШ им. П.М.Волкова»	Республика Мордовия, Краснослободский район, д. Красная Подгора, ул. Зеленая, 132	с 31 июля 2025 года по 5 сентября 2025 года
2	ГБПОУ РМ «Краснослободский аграрный техникум»	Республика Мордовия, Краснослободский район, пос. Преображенский, ул. Лесная, д. 18	с 31 июля 2025 года по 5 сентября 2025 года
3	МБОУ «Куликовская СОШ»	Республика Мордовия, Краснослободский район, с. Куликово, ул. Центральная, 23	с 31 июля 2025 года по 5 сентября 2025 года

Приложение №2  
к Программе проведения проверки  
готовности теплоснабжающих,  
теплосетевых организаций и  
потребителей тепловой энергии  
к отопительному периоду на  
территории \_\_\_\_\_  
сельского поселения

**АКТ**  
**проверки готовности к отопительному периоду** \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ **гг.**

г. \_\_\_\_\_ « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
(место составления акта) (дата составления акта)

Комиссия, образованная \_\_\_\_\_  
(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

В соответствии с программой проведения проверки готовности к  
отопительному периоду от « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г., утвержденной

\_\_\_\_\_ (Ф.И.О. руководителя (его заместителя) органа, проводящего  
проверку готовности к отопительному периоду)

с " \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. по " \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ "О  
теплоснабжении", а также приказом Министерства энергетики Российской Федерации от  
13.11.2024 г. №2234 «Об утверждении правил обеспечения готовности к отопительному  
периоду и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному  
периоду», провела проверку готовности к отопительному периоду

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации,  
теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого  
проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении

Следующих объектов:

1. \_\_\_\_\_ ;
2. \_\_\_\_\_ ;
3. \_\_\_\_\_ ;
4. \_\_\_\_\_ ;
5. \_\_\_\_\_ ;
6. \_\_\_\_\_ ;

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила:

\_\_\_\_\_ (готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:

---

Председатель комиссии: \_\_\_\_\_  
(подпись) (расшифровка подписи)

Члены комиссии:

(подпись) (расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. \_\_\_\_\_

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Приложение №3  
к Программе проведения проверки  
готовности теплоснабжающих,  
теплосетевых организаций и  
потребителей тепловой энергии  
к отопительному периоду на  
территории \_\_\_\_\_  
сельского поселения

## ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду \_\_\_\_ / \_\_\_\_ гг.

Выдан \_\_\_\_\_

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к отопительному периоду:

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_
4. \_\_\_\_\_
5. \_\_\_\_\_
6. \_\_\_\_\_

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду: В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении", а также приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 г. №2234 «Об утверждении правил обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду»: \_\_\_\_\_

Акт проверки готовности к отопительному периоду от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. № \_\_\_\_\_

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. \_\_\_\_\_

(подпись, расшифровка подписи  
руководителя (его уполномоченного  
представителя) муниципального  
образования, теплоснабжающей  
организации, теплосетевой организации,  
потребителя тепловой энергии, в отношении  
которого проводилась проверка готовности к  
отопительному периоду)

Приложение №4  
к Программе проведения проверки  
готовности теплоснабжающих,  
теплосетевых организаций и  
потребителей тепловой энергии  
к отопительному периоду на  
территории \_\_\_\_\_  
сельского поселения \_\_\_\_\_

**Акт**  
**технической готовности теплоснабжающей энергоустановки объекта к**  
**отопительному периоду 20 \_\_\_ / 20 \_\_\_ гг.**

№ п/п	В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду уполномоченными органами должны быть проверены:	Выявленные замечания (Да/Нет)	Примечание	Дата устранения замечаний
1	Устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок			
2	Проведение промывки оборудования и коммуникаций теплоснабжающих установок			
3	Разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению			
4	Выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения			
5	Состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии			
6	Состояние утепления зданий (в том числе чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов			
7	Состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов и теплоснабжающей установки			
8.1	Наличие и работоспособность приборов учета			
8.2	Работоспособность автоматических регуляторов при их наличии			
9	Работоспособность защиты систем теплоснабжения			
10	Наличие паспортов теплоснабжающих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности теплоснабжающей установки			
11	Отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с			

	водопроводом и канализацией			
12	Плотность оборудования тепловых пунктов			
13	Наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов			
14	Проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность			
15	Надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии исходя из климатических условий			
16	Проведение осмотра теплового пункта на предмет наличия освещения в помещении теплового пункта			